

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO - 5X10X20CM 1 VEZ - ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA - TRACO 1:2:8	M²		158,70	163,98
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	100	0,60	0,60
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,022	625,35	634,75
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	28,14	29,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7	23,48	24,83
Composição	02	JANELA DE MADEIRA EUCALIPTO - 1,00X1,00M- DE CORRER, DUAS FOLHAS, COM VENEZIANA - INCLUSO CONTRAMARCO, BATENTE, VISTAS E DEMAIS ACABAMENTOS - VIDRO INCOLOR 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		942,90	948,66
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8351	33,52	33,52
Cotação	01	ESQUADRIA DE EUCALIPTO DO TIPO DE CORRER - 1,00X1,00M, DUAS FOLHAS COM VENEZIANA - COM BATENTE, CONTRAMARCO E DEMAIS ACABAMENTOS - EXCLUSIVE VIDRO	UNIDADE	1	710,00	710,00
SINAPI-I	5067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,0429	15,10	15,10
SINAPI	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF. 11/2025	M2	1	137,62	139,30
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,733	26,32	27,94
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8665	24,27	25,73
Composição	03	JANELA DE MADEIRA EUCALIPTO - 0,50X0,50M- MAXIM - AR, INCLUSO CONTRAMARCO, BATENTE, VISTAS E DEMAIS ACABAMENTOS - VIDRO INCOLOR 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		517,87	527,46
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	3,3403	33,52	33,52
Cotação	02	ESQUADRIA DE EUCALIPTO DO TIPO MAXIM-AR - 0,50X0,50M-COM BATENTE, CONTRAMARCO E DEMAIS ACABAMENTOS - EXCLUSIVE VIDRO	UNIDADE	1	219,00	219,00
SINAPI-I	5067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,1715	15,10	15,10
SINAPI	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF. 11/2025	M2	0,25	137,62	139,30
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8983	26,32	27,94
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9491	24,27	25,73
Composição	04	ESTRUTURA DE PAREDES DE MADEIRA EUCALIPTO, COM CAIBRO APARELHADO 5X7CM, COMPRIMENTO DA PEÇA = 5,40M, PARA PAREDE NA HORIZONTAL	M²		37,25	38,32
Cotação	04	CAIBRO APARELHADO DE MADEIRA EUCALIPTO- DIMENSÕES 5X7 - COMPRIMENTO DA PEÇA 5,40.	UNIDADE	0,55	29,00	29,00
SINAPI-I	39027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,2	14,15	14,15
SINAPI-I	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	0,4125	3,00	3,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	27,51	29,23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,27	25,73
Composição	05	PAREDE EXTERNA DE MADEIRA EUCALIPTO, ENCAIXE TIPO MACHO - FÊMEA, DIMENSÕES 2X14CM, COMPRIMENTO DA PEÇA 3,00 M - SEM ESTRUTURA DE MADEIRA.	M²		101,50	102,57
Cotação	05	PAREDE EXTERNA DE MADEIRA EUCALIPTO BENEFICIADO DO TIPO DE ENCAIXE MACHO E FÊMEA - DIMENSÕES 2,0X14,0CM - COMPRIMENTO DA PEÇA 3,00M	M²	1	82,00	82,00
SINAPI-I	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,1575	14,44	14,44
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	27,51	29,23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,27	25,73
Composição	06	PAREDE INTERNA DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE TIPO MACHO - FÊMEA, DIMENSÕES 1X10CM, COMPRIMENTO DA PEÇA 3,00 M - SEM ESTRUTURA DE MADEIRA.	M²		46,19	47,26
Cotação	06	PAREDE INTERNA DE MADEIRA PINUS DO TIPO DE ENCAIXE MACHO E FÊMEA - DIMENSÕES 1,0X10,0CM	M²	1	28,50	28,50
SINAPI-I	5066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0247	18,67	18,67
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	27,51	29,23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,27	25,73
Composição	07	VISTA DE MADEIRA EUCALIPTO, DIMENSÕES 1X7CM, PARA ACABAMENTOS EXTERNOS NOS VÉRTICES DAS PAREDES E ACABAMENTOS INTERNOS DAS ESQUADRIAS, COMPRIMENTO DA PEÇA 2,70M	M		28,51	29,25
Cotação	07	VISTA DE MADEIRA EUCALIPTO, DIMENSÕES 1X7CM - COMPRIMENTO 2,70M	UNIDADE	1	16,40	16,40
SINAPI-I	5067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,0034	15,10	15,10
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	27,51	29,23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,27	25,73
Composição	08	MEIA CANA DE MADEIRA PINUS, PARA ACABAMENTO NOS VÉRTICES DAS PAREDES INTERNAS, DIMENSÕES 2,5X2,5CM, COMPRIMENTO DA PEÇA 3,00M	M		16,95	17,69
SINAPI-I	13587	MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	M	1	4,83	4,83
SINAPI-I	5066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0034	18,67	18,67
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	27,51	29,23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,27	25,73
Composição	09	ESPELHO DE MADEIRA PINUS, COM FRISO, 2,50X20CM	M		20,92	21,66
Cotação	08	ESPELHO DE MADEIRA PINUS, COM FRISO, DIMENSÕES 2,50X20CM - COMPRIMENTO DA PEÇA 5,40M	UNIDADE	0,185	47,50	47,50
SINAPI-I	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,005	14,44	14,44
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	27,51	29,23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	24,27	25,73
Composição	10	BEIRAL COM FORRO DE MADEIRA PINUS - ENCAIXE TIPO MACHO - FÊMEA, DIMENSÕES 1X10CM	M²		46,19	47,26
Cotação	06	PAREDE INTERNA DE MADEIRA PINUS DO TIPO DE ENCAIXE MACHO E FÊMEA - DIMENSÕES 1,0X10,0CM	M²	1	28,50	28,50
SINAPI-I	5066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0247	18,67	18,67
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	27,51	29,23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,27	25,73
Composição	11	ESTRUTURA DE PAREDES DE MADEIRA PINUS TRATADO, COM CAIBRO APARELHADO 5X7CM, COMPRIMENTO DA PEÇA = 5,40M, PARA PAREDE NA HORIZONTAL	M		36,10	37,17
Cotação	03	CAIBRO APARELHADO DE MADEIRA PINUS TRATADO - DIMENSÕES 5X7CM - COMPRIMENTO DA PEÇA 5,40M.	UNIDADE	0,185	80,00	80,00
SINAPI-I	39027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,2	14,15	14,15
SINAPI-I	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	0,4125	3,00	3,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	27,51	29,23

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,27	25,73

19/02/2026

Data

Responsável Técnico:	Patrick Dutra Flores
CREA/CAU:	A280482-4

—