

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
 REFORMA UBS MATO CASTELHANO

Nº SICONV
 0

Nº OPERAÇÃO
 0

PROPONENTE / TOMADOR
 MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
TOLDO EM POLICARBONATO, PAVIMENTAÇÃO EM PAVER E SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIA				
1.	REFORMA UBS MATO CASTELHANO - RS		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	VISITA TÉCNICA DO ENGENHEIRO NA OBRA	UNIDADE	1,00	VISITA 2 HORAS POR SEMANA, TEMPO DE OBRA 60 DIAS. PORTANTO 2 X 8 SEMANAS = 16 HORAS.
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.2.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	1,20 X 2,40 = 2,88 M²
1.2.2.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,90	11,90 M² - PROJETO
1.3.	COBERTURA		-	
1.3.1.	TOLDO EM POLICARBONATO, CHAPA ALVEOLAR, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA.	M²	135,00	135,00 M² - PROJETO
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	285,00	285,00 M² - PROJETO
1.4.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	52,52	6,45+32,40+11,00+2,67=52,52 M
1.5.	ESQUADRIAS		-	
1.5.1.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	4,20	2,00 X 2,10 = 4,20 M²

MATO CASTELHANO / RS

Local

quarta-feira, 21 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ANALU VIBRANTZ DA ROSA
CREA/CAU: CAU A2476150
ART/RRT: SI11276000100CT001

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA UBS MATO CASTELHANONº SICONV
0Nº OPERAÇÃO
0PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
TOLDO EM POLICARBONATO, PAVIMENTAÇÃO EM PAVER E SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIA			
1.	REFORMA UBS MATO CASTELHANO - RS		-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-
1.1.1.	VISITA TÉCNICA DO ENGENHEIRO NA OBRA	UNIDADE	1,00
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS		-
1.2.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88
1.2.2.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,90
1.3.	COBERTURA		-
1.3.1.	TOLDO EM POLICARBONATO, CHAPA ALVEOLAR, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA.	M²	135,00
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	285,00
1.4.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	52,52
1.5.	ESQUADRIAS		-
1.5.1.	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	4,20

MATO CASTELHANO / RS

Local

quarta-feira, 21 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ANALU VIBRANTZ DA ROSA**CREA/CAU: CAU A2476150****ART/RRT: SI11276000100CT001**