



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA UBS MATO CASTELHANO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TOLDO EM POLICARBONATO, PAVIMENTAÇÃO EM PAVER E	MUNICÍPIO / UF MATO CASTELHANO / RS	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TOLDO EM POLICARBONATO, PAVIMENTAÇÃO EM PAVER E SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIA									214.444,57	
1.			REFORMA UBS MATO CASTELHANO - RS					-	214.444,57	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	2.183,59	
1.1.1.	Composição	01	VISITA TÉCNICA DO ENGENHEIRO NA OBRA	UNIDADE	1,00	1.727,52	BDI 1	2.183,59	2.183,59	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.710,02	
1.2.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	445,00	BDI 1	562,48	1.619,94	RA
1.2.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,90	5,99	BDI 1	7,57	90,08	RA
1.3.			COBERTURA					-	172.642,05	
1.3.1.	Cotação	01	TOLDO EM POLICARBONATO, CHAPA ALVEOLAR, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA.	M²	135,00	1.011,73	BDI 1	1.278,83	172.642,05	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	34.776,59	
1.4.1.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM. AF_12/2015	M2	285,00	87,85	BDI 1	111,04	31.646,40	RA
1.4.2.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	52,52	47,15	BDI 1	59,60	3.130,19	RA
1.5.			ESQUADRIAS					-	3.132,32	
1.5.1.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	4,20	590,02	BDI 1	745,79	3.132,32	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MATO CASTELHANO / RS

Local

quarta-feira, 21 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: ANALU VIBRANTZ DA ROSA

CREA/CAU: CAU A2476150

ART/RRT: SI11276000100CT001