



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 981021	Nº TransfereGOV 42973/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.	MUNICÍPIO / UF MATO CASTELHANO/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.									549.018,87	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. DAS RUAS ELYSIO NOVELLO E LUCIO ARMANDO GOETZ					-	549.018,87	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	26.783,43	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	462,39	BDI 1	553,02	3.583,57	RA
1.1.2.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	4.841,84	BDI 1	5.790,84	17.372,52	RA
1.1.3.	Composição	06	MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O DMT ADOTADO DE 27KM	UN	1,00	4.872,36	BDI 1	5.827,34	5.827,34	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.					-	400.249,64	
1.2.1.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	473,77	169,39	BDI 1	202,59	95.981,06	RA
1.2.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	473,77	9,36	BDI 1	11,19	5.301,49	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.791,79	2,68	BDI 1	3,21	41.061,65	RA
1.2.4.	Composição	02	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	3.158,50	9,26	BDI 1	11,07	34.964,60	RA
1.2.5.	Composição	03	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.158,50	3,02	BDI 1	3,61	11.402,19	RA
1.2.6.	Composição	05	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	126,34	1.327,50	BDI 1	1.587,69	200.588,76	RA
1.2.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.411,18	2,68	BDI 1	3,21	10.949,89	RA
1.3.			PASSEIOS					-	105.848,77	
1.3.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	43,89	207,11	BDI 1	247,70	10.871,56	RA
1.3.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	43,93	778,63	BDI 1	931,24	40.909,37	RA
1.3.3.	Composição	10	ASSENTAMENTO DE PISO TATIL (ALERTA OU DIRECIONAL), EM CONCRETO, 25X25CM, ESPESSURA 2,5CM, COR AMARELA	M2	145,56	102,95	BDI 1	123,13	17.922,80	RA
1.3.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	594,10	50,87	BDI 1	60,84	36.145,04	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 981021	Nº TransfereGOV 42973/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.	MUNICÍPIO / UF MATO CASTELHANO/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.									549.018,87	
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	10.309,69	
1.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	284,30	7,04	BDI 1	8,42	2.393,81	RA
1.4.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	126,00	30,21	BDI 1	36,13	4.552,38	RA
1.4.3.	Composição	08	PLACA DE SINALIZAÇÃO VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA (R-19), INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	302,38	BDI 1	361,65	2.169,90	RA
1.4.4.	Composição	09	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARADA OBRIGATÓRIA OCTOGONAL (R-1), INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	499,00	BDI 1	596,80	1.193,60	RA
1.5.			SERVIÇOS FINAIS					-	5.827,34	
1.5.1.	Composição	07	DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O DMT ADOTADO DE 27KM	UN	1,00	4.872,36	BDI 1	5.827,34	5.827,34	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MATO CASTELHANO/RS
Local

sábado, 22 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ADRIANA SCHENATTO PEDDE
CREA/CAU: CREA RS: 91580
ART/RRT: 14079169